ANEXO XXII

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
1059940-95	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	1059940/95	CALÇAMENTO RUAS 14 E ALBERTO PASQUALINE (ENTRE RUA URUGUAI E RUA

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO	RUAS 14 E ALBERTO PASQUALINE	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRAS BASÁTICAS

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-19	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO RUAS 14 E ALBERTO PASQUALINE	21,00%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
			CALÇAMENTO RUAS 14 E ALBERTO PASQUALINE						**236.252,23**
1.			**RUA 14**					-	**125.365,62**
1.1.			**Serviços iniciais**					-	**1.010,59**
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22	M2	2,88	290,00	BDI 1	350,90	1.010,59
1.2.			**Drenagem**					-	**21.417,00**
1.2.1.	SINAPI	92835	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	168,00	100,00	BDI 1	121,00	20.328,00
1.2.2.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	3,00	300,00	BDI 1	363,00	1.089,00
1.3.			**Pavimentação da via**					-	**89.886,72**
1.3.1.	SINAPI ADAPTADA	72799/A1	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	M²	2.112,00	31,45	BDI 1	38,05	80.361,60
1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	352,00	22,36	BDI 1	27,06	9.525,12
1.4.			**Pavimentação passeios**					-	**12.422,71**
1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	23,04	445,60	BDI 1	539,18	12.422,71
1.5.			**Sinalização**					-	**628,60**
1.5.1.	COTAÇÃO	COT07	PLACA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇAO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNIDADE	1,00	248,55	BDI 1	300,75	300,75
1.5.2.	COTAÇÃO	COT05	PLACA SINALIZAÇÃO PARE COMPLETA	UNIDADE	1,00	80,01	BDI 1	96,81	96,81
1.5.3.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	32,00	5,97	BDI 1	7,22	231,04
2.			**RUA ALBERTO PASQUALINE (TRECHO ENTRE RUA VITORINO ROGGIA E RUA URUGUAI)**					-	**110.886,61**
2.1.			**Drenagem**					-	**1.452,00**
2.1.1.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	4,00	300,00	BDI 1	363,00	1.452,00
2.2			**Pavimentação da via**					-	**93.092,40**
2.2.1.	SINAPI ADAPTADA	72799/A2	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA REGULAR, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	M²	1.800,00	39,76	BDI 1	48,11	86.598,00
2.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	240,00	22,36	BDI 1	27,06	6.494,40
2.3.			**Pavimentação passeios**					-	**15.528,38**
2.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	28,80	445,60	BDI 1	539,18	15.528,38
2.4.			**Sinalização**					-	**813,83**
2.4.1.	COTAÇÃO	COT07	PLACA ESMALTADA P/ IDENTIFICAÇAO NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNIDADE	2,00	248,55	BDI 1	300,75	601,50
2.4.2.	COTAÇÃO	COT05	PLACA SINALIZAÇÃO PARE COMPLETA	UNIDADE	1,00	80,01	BDI 1	96,81	96,81

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
2.4.3.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	16,00	5,97	BDI 1	7,22	115,52

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FAXINAL DO SOTURNO
Local

08 de agosto de 2019
Data

Nome: Dyéf Lucas Gonçalves Bittencourt
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 229.057
ART/RRT: 9796156

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: