ANEXO XXIV

CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI		**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO**				
ADAPTADA	**72799/A1**	**COM PÓ DE PEDRA**	**M²**		**43,40**	**45,76**
SINAPI	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	0,03	69,80	71,93
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1	55,00	55,00
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,25	56,50	56,50
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	17,49	19,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,91	15,70	17,34
SINAPI						
ADAPTADA	97083/A1	COMPACTAÇÃO DE VIA PAVIMENTADA COM PEDRA BASÁLTICA	M²	0,9	0,47	0,52
SINAPI		**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA REGULAR, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM**				
ADAPTADA	**72799/A2**	**PÓ DE PEDRA**	**M²**		**74,88**	**77,24**
SINAPI	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	0,03	69,80	71,93
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1	55,00	55,00
SINAPI-I	4385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	MIL	0,048	950,00	950,00
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	17,49	19,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,91	15,70	17,34
SINAPI						
ADAPTADA	97083/A1	COMPACTAÇÃO DE VIA PAVIMENTADA COM PEDRA BASÁLTICA	M²	0,9	0,47	0,52
SINAPI						
ADAPTADA	**97083/A1**	**COMPACTAÇÃO DE VIA PAVIMENTADA COM PEDRA BASÁLTICA**	**M²**		**0,47**	**0,52**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,009	18,60	20,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,019	15,70	17,34
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,005	4,92	4,92
SINAPI-I						
ADAPTADA	**36178/A1**	**PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM**	**UNIDADE**		**5,98**	**5,98**
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	0,99	6,05	6,05

04/02/2019
Data

Responsável Técnico: Dyéf Lucas G. Bittencourt
CREA/CAU: CREA-RS 229.057