ANEXO XXV

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1059940-95	044530/2018		MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	1059940-95	30/08/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO	RUA ALBERTO PASQUALINE E RUA 14	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/10/2018

Valor Total do Orçamento: R$ 236.252,23

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra: Treho entre Avenida Vicente Pigatto até a Cerâmica Veber (1)	Treho entre Avenida Vicente Pigatto até a Cerâmica Veber (2)	Treho entre Avenida Vicente Pigatto até a Cerâmica Veber (3)	Treho entre Avenida Vicente Pigatto até a Cerâmica Veber (4)	Trecho entre Rua Uruguai e Rua Vitorino Roggia (5)	Trecho entre Rua Uruguai e Rua Vitorino Roggia (6)
Meta	1	**Rua 14**											
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22, DE *2,0 X 1125	M	2,88	350,90	1.010,59	2-Pavimentação Rua 14	2,88					
Serviço	1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	M	352,00	27,06	9.525,12	2-Pavimentação Rua 14	252,00	100,00				
Serviço	1.3	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	3,00	363,00	1.089,00	2-Pavimentação Rua 14	3,00					
Serviço	1.4	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	M²	2.112,00	38,05	80.361,60	2-Pavimentação Rua 14		856,00	856,00	400,00		
Serviço	1.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADOEM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	168,00	121,00	20.328,00	2-Pavimentação Rua 14	168,00					
Serviço	1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	384,00	32,35	12.422,71	2-Pavimentação Rua 14				384,00		
Serviço	1.7	PLACA SINALIZAÇÃO PARE COMPLETA	UNID	1,00	96,81	96,81	2-Pavimentação Rua 14				1,00		
Serviço	1.8	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	1,00	300,75	300,75	2-Pavimentação Rua 14				1,00		
Serviço	1.9	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5*CM	UNID	32,00	7,22	231,04	2-Pavimentação Rua 14				32,00		
Meta	2	**RUA ALBERTO PASQUALINE (ENTRE RUA VITORINO ROGGIA E RUA URUGUAI**											
Serviço	2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	M	240,00	27,06	6.494,40	3-Pavimentação Rua Alberto Pasqualini					120,00	120,00
Serviço	2.2	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	4,00	363,00	1.452,00	3-Pavimentação Rua Alberto Pasqualini					4,00	

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALDADE	DATA ASSINATURA
1059940-95	044530/2018		MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	1059940-95	30/08/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO	RUA ALBERTO PASQUALINE E RUA 14	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/10/2018

Valor Total do Orçamento: R$ 236.252,23

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra: Trecho entre Rua Uruguai e Rua Vitorino Roggia	Trecho entre Rua Uruguai e Rua Vitorino Roggia				
								7	8	9	10	11	12
Meta	1	Rua 14											
Serviço	1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22, DE *2,0 X 1125	M	2,88	350,90	1.010,59	2-Pavimentação Rua 14						
Serviço	1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	M	352,00	27,06	9.525,12	2-Pavimentação Rua 14						
Serviço	1.3	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	3,00	363,00	1.089,00	2-Pavimentação Rua 14						
Serviço	1.4	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	M²	2.112,00	38,05	80.361,60	2-Pavimentação Rua 14						
Serviço	1.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADOEM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	168,00	121,00	20.328,00	2-Pavimentação Rua 14						
Serviço	1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	384,00	32,35	12.422,71	2-Pavimentação Rua 14						
Serviço	1.7	PLACA SINALIZAÇÃO PARE COMPLETA	UNID	1,00	96,81	96,81	2-Pavimentação Rua 14						
Serviço	1.8	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	1,00	300,75	300,75	2-Pavimentação Rua 14						
Serviço	1.9	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5*CM	UNID	32,00	7,22	231,04	2-Pavimentação Rua 14						
Meta	2	RUA ALBERTO PASQUALINE (ENTRE RUA VITORINO ROGGIA E RUA URUGUAI											
Serviço	2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	M	240,00	27,06	6.494,40	3-Pavimentação Rua Alberto Pasqualini						
Serviço	2.2	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID	4,00	363,00	1.452,00	3-Pavimentação Rua Alberto Pasqualini						

Valor Total do Orçamento: R$ 236.252,23

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra: 1	2	3	4	5	6
								Treho entre Avenida Vicente Pigatto até a Cerâmica Veber	Treho entre Avenida Vicente Pigatto até a Cerâmica Veber	Treho entre Avenida Vicente Pigatto até a Cerâmica Veber	Treho entre Avenida Vicente Pigatto até a Cerâmica Veber	Trecho entre Rua Uruguai e Rua Vitorino Roggia	Trecho entre Rua Uruguai e Rua Vitorino Roggia
Serviço	2.3	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA REGULAR, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	M²	1.800,00	48,11	86.598,00	3-Pavimentação Rua Alberto Pasqualini					600,00	500,00
Serviço	2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	480,00	32,35	15.528,38	3-Pavimentação Rua Alberto Pasqualini						
Serviço	2.5	PLACA SINALIZAÇÃO PARE COMPLETA	UNID	1,00	96,81	96,81	3-Pavimentação Rua Alberto Pasqualini						
Serviço	2.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	300,75	601,50	3-Pavimentação Rua Alberto Pasqualini						
Serviço	2.7	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5*CM	UNID	16,00	7,22	115,52	3-Pavimentação Rua Alberto Pasqualini						

FAXINAL DO SOTURNO, 25 de junho de 2019
Local e Data

Valor Total do Orçamento: R$ 236.252,23

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra: Trecho entre Rua Uruguai e Rua Vitorino Roggia	Trecho entre Rua Uruguai e Rua Vitorino Roggia				
								7	8	9	10	11	12
Serviço	2.3	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA REGULAR, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	M²	1.800,00	48,11	86.598,00	3-Pavimentação Rua Alberto Pasqualini	400,00	300,00				
Serviço	2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	480,00	32,35	15.528,38	3-Pavimentação Rua Alberto Pasqualini	200,00	280,00				
Serviço	2.5	PLACA SINALIZAÇÃO PARE COMPLETA	UNID	1,00	96,81	96,81	3-Pavimentação Rua Alberto Pasqualini		1,00				
Serviço	2.6	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	2,00	300,75	601,50	3-Pavimentação Rua Alberto Pasqualini		2,00				
Serviço	2.7	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5*CM	UNID	16,00	7,22	115,52	3-Pavimentação Rua Alberto Pasqualini		16,00				

FAXINAL DO SOTURNO, 25 de junho de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Dyéf Lucas G. Bittencourt
CREA / CAU: CREA/RS 229.057