# ANEXO - XXIV

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA**
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo: #PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | OBJETO |
|---|---|---|---|---|
| 1055678-99 | MINISTÉRIO DO TURISMO | APOIO A PROJETOS DE | 1055678/99 | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA ANJO DA GUARDA NO DISTRITO DE SANTOS |

| PROPONENTE / TOMADOR | MUNICÍPIO / UF | LOCALIDADE / ENDEREÇO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO | FAXINAL DO SOTURNO / RS | SANTOS ANJOS | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA ANJO DA GUARDA NO DISTRITO DE |

| DATA BASE | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI | DESCRIÇÃO DO LOTE | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abr-19 | Não | Porto Alegre / RS | RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DE SANTOS ANJOS | 22,50% | | | | |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2,88 | 312,71 | BDI 1 | 383,07 | 1.103,24 |
| 2.1. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.224,61 | 4,10 | BDI 1 | 5,02 | 11.167,54 |
| 2.2. | SINAPI | 73817/1 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | M3 | 118,44 | 52,96 | BDI 1 | 64,88 | 7.684,39 |
| 2.3. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 1.825,78 | 47,55 | BDI 1 | 58,25 | 106.351,69 |
| 2.4. | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 329,79 | 47,55 | BDI 1 | 58,25 | 19.210,27 |
| 2.5. | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 52,55 | 76,20 | BDI 1 | 93,35 | 4.905,54 |
| 2.6. | SINAPI ADAPTADA | 36178/A1 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5*CM | UNIDADE | 643,00 | 5,98 | BDI 1 | 7,33 | 4.713,19 |
| 3.1. | SINAPI | 90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 22,50 | 64,05 | BDI 1 | 78,46 | 1.765,35 |
| 3.2. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 69,21 | 11,75 | BDI 1 | 14,39 | 995,93 |
| 3.3. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 74,66 | 9,75 | BDI 1 | 11,94 | 891,44 |
| 3.4. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 114,15 | 7,80 | BDI 1 | 9,56 | 1.091,27 |
| 3.5. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 7,84 | 402,57 | BDI 1 | 493,15 | 3.866,30 |
| 3.6. | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | 37,00 | 65,76 | BDI 1 | 80,56 | 2.980,72 |
| 4.1. | SINAPI | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 55,50 | 59,77 | BDI 1 | 73,22 | 4.063,71 |
| 4.2. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 92,50 | 6,39 | BDI 1 | 7,83 | 724,28 |
| 4.3. | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 92,50 | 22,68 | BDI 1 | 27,78 | 2.569,65 |
| 4.4. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 92,50 | 11,47 | BDI 1 | 14,05 | 1.299,63 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1. | COTAÇÃO | COT01 | BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM 1,50M DE COMPRIMENTO PARA 3 LUGARES COM ENCOSTO | UNIDADE | 29,00 | 414,96 | BDI 1 | 508,33 | 14.741,57 |
| 5.2. | COTAÇÃO | COT02 | BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM 1,50M DE COMPRIMENTO PARA 3 LUGARES SEM ENCOSTO | UNIDADE | 34,00 | 320,00 | BDI 1 | 392,00 | 13.328,00 |
| 5.3. | COTAÇÃO | COT03 | LIXEIRA DE MADEIRA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO, COM 70C DE ALTURA E CAPACIDADE DE 94 LITROS INCLUINDO TAMPA | UNIDADE | 10,00 | 590,00 | BDI 1 | 722,75 | 7.227,50 |
| 5.4. | SINAPI-I | 12388 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | UN | 16,00 | 194,17 | BDI 1 | 237,86 | 3.805,76 |
| 5.5. | SINAPI | 83475 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 16,00 | 339,38 | BDI 1 | 415,74 | 6.651,84 |
| 5.6. | COTAÇÃO | COT04 | CONJUNTO DE 01 (UMA) MESA COM 04 (QUATRO) CADEIRAS EM MADEIRA PLÁSTICA | CONJUNTO | 4,00 | 1.300,00 | BDI 1 | 1.592,50 | 6.370,00 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

FAXINAL DO SOTURNO / RS
**Local**

04 de setembro de 2019
**Data**

**Nome:** Dyef Lucas G. Bittencourt
**Título:** Engenheiro Civil
**CREA/CAU** 229.057
**ART/RRT:** 10275813