ANEXO - XXVI

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1055678-99	870803/2018		MINISTÉRIO DO TURISMO	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA	1055678-99	14/02/2019

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO / RS	SANTOS ANJOS	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA ANJO DA GUARDA NO DISTRITO DE

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Valor Total do Orçamento: R$ 227.508,81

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra: Trechos Rua Antônio Cervi até a frente da Igreja (1)	Trecho da frente da Igreja até a frente do Salão Paroquial (2)	Trecho da frente do Salão Paroquial até o final do Salão Paroquial (3)	Trecho do final do Salão Paroquial até o muro da divisa do terreno (4)	Fechamento lateral com muro de alvenaria (5)	(6)
Meta	2	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	383,07	1.103,24	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88					
Meta	3	PISOS											
Serviço	3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.224,61	5,02	11.167,54	3-PISOS	556,00	556,00	556,00	556,61		
Serviço	3.2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR- PÓ DE PEDRA	M3	118,44	64,88	7.684,39	3-PISOS	30,00	30,00	30,00	28,44		
Serviço	3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.825,78	58,25	106.351,69	3-PISOS	400,00	550,00	550,00	325,78		
Serviço	3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	329,79	58,25	19.210,27	3-PISOS				329,79		
Serviço	3.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO	M2	52,55	93,35	4.905,54	3-PISOS				52,55		
Serviço	3.6	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5*CM	UNIDADE	643,00	7,33	4.713,19	3-PISOS	160,00	160,00	160,00	163,00		
Meta	4	FUNDAÇÃO DO MURO											
Serviço	4.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	22,50	78,46	1.765,35	4-FUNDAÇÃO DO MURO					22,50	
Serviço	4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	69,21	14,39	995,93	4-FUNDAÇÃO DO MURO					69,21	
Serviço	4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	74,66	11,94	891,44	4-FUNDAÇÃO DO MURO					74,66	
Serviço	4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	114,15	9,56	1.091,27	4-FUNDAÇÃO DO MURO					114,15	

Valor Total do Orçamento: R$ 227.508,81

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra: 1	2	3	4	5	6
								Trechos Rua Antônio Carvi até a frente da Igreja	Trecho da frente da Igreja até a frente do Salão Paroquial	Trecho da frente do Salão Paroquial até o final do Salão Paroquial	Trecho do final do Salão Paroquial até o muro da divisa do terreno	Fechamento lateral com muro de alvenaria	
Serviço	4.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7,84	493,15	3.866,30	4-FUNDAÇÃO DO MURO					7,84	
Serviço	4.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	37,00	80,56	2.980,72	4-FUNDAÇÃO DO MURO					37,00	
Meta	5	MUROS											
Serviço	5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	55,50	73,22	4.063,71	5-MUROS					55,50	
Serviço	5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	92,50	7,83	724,28	5-MUROS					92,50	
Serviço	5.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	92,50	27,78	2.569,65	5-MUROS					92,50	
Serviço	5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	92,50	14,05	1.299,63	5-MUROS					92,50	
Meta	6	SERVIÇOS DIVERSOS											
Serviço	6.1	BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM 1,50M DE COMPRIMENTO PARA 3 LUGARES COM ENCOSTO	UN	29,00	508,33	14.741,57	6-SERVIÇOS DIVERSOS					29,00	
Serviço	6.2	BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM 1,50M DE COMPRIMENTO PARA 3 LUGARES SEM ENCOSTO	UN	34,00	392,00	13.328,00	6-SERVIÇOS DIVERSOS					34,00	
Serviço	6.3	LIXEIRA DE MADEIRA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO, COM 70C DE ALTURA E CAPACIDADE DE 94 LITROS INCLUINDO TAMPA	UN	10,00	722,75	7.227,50	6-SERVIÇOS DIVERSOS					10,00	
Serviço	6.4	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M	UN	16,00	237,86	3.805,76	6-SERVIÇOS DIVERSOS					16,00	
Serviço	6.5	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	415,74	6.651,84	6-SERVIÇOS DIVERSOS					16,00	
Serviço	6.6	CONJUNTO DE 01 (UMA) MESA COM 04 (QUATRO) CADEIRAS EM MADEIRA PLÁSTICA	UN	4,00	1.592,50	6.370,00	6-SERVIÇOS DIVERSOS					4,00	

FAXINAL DO SOTURNO / RS, 14 de outubro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Dyéf Lucas G. Bittencourt
CREA / CAU: CREA/RS - 228.057