Prefeitura Municipal de FAXINAL DO SOTURNO

Obra
FAXINAL DO SOTURNO - PROGRAMA PAVIMENTA REV-01

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 12/2021 - Rio Grande do Sul 20,97%
SICRO3 - 10/2021 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ANEXO IX

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	354,33	1.831,87	649.086,49	87,49	87,49
96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	10.902,4	3,30	35.977,92	4,85	92,34
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	10.629,9	1,95	20.728,30	2,79	95,14
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	5.451,2	2,10	11.447,52	1,54	96,68
93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	11.515,72	0,77	8.867,10	1,20	97,87
5213400	SICRO3	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	187,23	28,68	5.369,75	0,72	98,60
78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	5.451,2	0,45	2.453,04	0,33	98,93
74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	6,0	387,14	2.322,84	0,31	99,24
5219644	SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação		un	30,0	68,60	2.058,00	0,28	99,52
5213465	SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI		un	4,0	449,40	1.797,60	0,24	99,76
5213864	SICRO3	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,80 m		un	4,0	443,43	1.773,72	0,24	100,00

Total sem BDI	**613.492,52**
Total do BDI	**128.389,75**
Total Geral	**741.882,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO
APROVADO
Faxinal do Soturno, 08 / 02 / 2022

Dyef Lucas Gonçalves Bittencourt
Engenheiro Civil
CREA-RS 229057

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Endereço: Rua Julio de Castilhos, 609 - Centro
Cidade/Estado: Faxinal do Soturno/RS
CEP: 97220-000
Fone.: (55) 3263-3700
E-mail: gabinete.prefeito@faxinaldosoturno.rs.gov.br