ANEXO XII

Prefeitura Municipal de FAXINAL DO SOTURNO

Obra
FAXINAL DO SOTURNO - PROGRAMA PAVIMENTA REV-01

Bancos
SINAPI - 12/2021 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2021 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**4.775,88**	**0,64 %**
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	320,03	56,18	330,96	387,14	337,08	1.985,76	2.322,84	0,31 %
1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	5451,2	0,38	0,30	0,15	0,45	1.635,36	817,68	2.453,04	0,33 %
2			**PAVIMENTAÇÃO**									**726.107,32**	**97,87 %**
2.1			**REPERFILAGEM**									**290.466,50**	**39,15 %**
2.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	5451,2	1,74	1,51	0,59	2,10	8.231,31	3.216,21	11.447,52	1,54 %
2.1.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	5451,2	2,73	0,38	2,92	3,30	2.071,45	15.917,51	17.988,96	2,42 %
2.1.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	136,28	1.514,32	11,93	1.819,94	1.831,87	1.625,82	248.021,42	249.647,24	33,65 %
2.1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	4088,4	1,62	0,27	1,68	1,95	1.103,86	6.868,52	7.972,38	1,07 %
2.1.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	4429,1	0,64	0,09	0,68	0,77	398,61	3.011,79	3.410,40	0,46 %
2.2			**CAPA ASFÁLTICA**									**435.640,82**	**58,72 %**
2.2.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	5451,2	2,73	0,38	2,92	3,30	2.071,45	15.917,51	17.988,96	2,42 %
2.2.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	218,05	1.514,32	11,93	1.819,94	1.831,87	2.601,33	396.837,92	399.439,25	53,84 %
2.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	6541,5	1,62	0,27	1,68	1,95	1.766,20	10.989,72	12.755,92	1,72 %
2.2.4	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	7086,62	0,64	0,09	0,68	0,77	637,79	4.818,90	5.456,69	0,74 %
3			**SINALIZAÇÃO**									**10.999,07**	**1,48 %**
3.1	5213400	SICRO3	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	187,23	23,71	0,64	28,04	28,68	119,82	5.249,93	5.369,75	0,72 %
3.2	5213465	SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	un	4	371,50	54,40	395,00	449,40	217,60	1.580,00	1.797,60	0,24 %
3.3	5213864	SICRO3	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,80 m	un	4	366,57	19,33	424,10	443,43	77,32	1.696,40	1.773,72	0,24 %

3.4	5219644	SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação	un	30	56,71	7,21	61,39	68,60	216,30	1.841,70	2.058,00	0,28 %
									Totais ->	**23.111,30**	**718.770,97**	**741.882,27**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO
APROVADO
Faxinal do Soturno, 08/02/2022

Dyef Lucas Gonçalves Bittencourt
Engenheiro Civil
CREA-RS 229057

Total sem BDI	**613.492,52**
Total do BDI	**128.389,75**
Total Geral	**741.882,27**

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal