ANEXO XIII

Prefeitura Municipal de FAXINAL DO SOTURNO

Obra
FAXINAL DO SOTURNO - PROGRAMA PAVIMENTA REV-01

Bancos
SINAPI - 12/2021 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2021 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**4.775,88**	**0,64 %**
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	320,03	387,14	2.322,84	0,31 %
1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	5451,2	0,38	0,45	2.453,04	0,33 %
2			**PAVIMENTAÇÃO**					**726.107,32**	**97,87 %**
2.1			**REPERFILAGEM**					**290.466,50**	**39,15 %**
2.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	5451,2	1,74	2,10	11.447,52	1,54 %
2.1.2	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	5451,2	2,73	3,30	17.988,96	2,42 %
2.1.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	136,28	1.514,32	1.831,87	249.647,24	33,65 %
2.1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4088,4	1,62	1,95	7.972,38	1,07 %
2.1.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4429,1	0,64	0,77	3.410,40	0,46 %
2.2			**CAPA ASFÁLTICA**					**435.640,82**	**58,72 %**
2.2.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	5451,2	2,73	3,30	17.988,96	2,42 %
2.2.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	218,05	1.514,32	1.831,87	399.439,25	53,84 %
2.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6541,5	1,62	1,95	12.755,92	1,72 %
2.2.4	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7086,62	0,64	0,77	5.456,69	0,74 %
3			**SINALIZAÇÃO**					**10.999,07**	**1,48 %**
3.1	5213400	SICRO3	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	187,23	23,71	28,68	5.369,75	0,72 %

3.2	5213465	SICRO3	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	un	4	371,50	449,40	1.797,60	0,24 %
3.3	5213864	SICRO3	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,80 m	un	4	366,57	443,43	1.773,72	0,24 %
3.4	5219644	SICRO3	Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação	un	30	56,71	68,60	2.058,00	0,28 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO
APROVADO
Faxinal do Soturno, 08/02/2022
Dyef Lucas Gonçalves Bittencourt
Engenheiro Civil
CREA-RS 229057

Total sem BDI	**613.492,52**
Total do BDI	**128.389,75**
Total Geral	**741.882,27**

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal