MEMORIAL DE CÁLCULOS

Rua Ceci Leite Costa

Placa de obra

2,40m x 1,20m **= 2,88m²**

Bocas de lobo = **02 unidades com grelha metálica em barra chata**

Meio fio

60m + 60m + 12m = **132,00m**

Caiação do Meio-fio (pintura)

60m + 60m = **120,00m**

Execução da via

60,00m x 12,00m largura = **720,00m²**

Placa nome de Rua = **01 unidade**

Placa de Pare = **01 unidade**

Rua Luiz Dalmolin

Bocas de lobo = **01 unidade com grelha metálica em barra chata**

Meio fio

32m + 32m + 9m = **73,00m**

Caiação do Meio-fio (pintura)

32m + 32m + 9m = **73,00m**

Execução da via

32,00m x 9,00m largura = **288,00m²**

Placa nome de Rua = **01 unidade**

Placa de Pare = **01 unidade**

Placa de Rua sem Saída = **01 unidade**

Faxinal do Soturno, 19 de Setembro de 2022.

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001

Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2022.09.19 13:48:58 -03'00'

Carlos Augusto Pretzel

Eng. Civil - CREA/RS 202.735

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072

Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2022.09.19 14:19:47 -03'00'

Clovis Alberto Montagner

Prefeito Municipal