ANEXO IX

I

ANEXO IX

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Clovis Alberto Montagner	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-22 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS	Faxinal do Soturno / RS	21,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS									**100.941,02**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO DA RUA CECI LEITE COSTA**					**-**	**70.349,32**	
1.1.			**Serviços iniciais**					**-**	**1.420,91**	
1.1.1.	Composição	594	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	M2	2,88	407,74	BDI 1	493,37	1.420,91	RA
1.2.			**Drenagem**					**-**	**4.881,02**	
1.2.1.	Composição	592	CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO, 0,60mx0,60m INTERNO, ALTURA ATÉ 1,50M, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO INTEIRO, REBOCADA INTERNAMENTE, TAMPA GRADEADA COM BARRA CHATA 5/16"x2" (GRADE 0,90mx0,90m), GRADE PINTADA NA COR PRETA.	UNID	2,00	2.016,95	BDI 1	2.440,51	4.881,02	RA
1.3.			**Pavimentação da Via**					**-**	**62.815,68**	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	132,00	44,74	BDI 1	54,14	7.146,48	RA
1.3.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	120,00	1,38	BDI 1	1,67	200,40	RA
1.3.3.	Composição	603	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), EXCETO TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO.	M2	720,00	63,67	BDI 1	77,04	55.468,80	RA
1.4.			**Sinalização**					**-**	**1.231,71**	
1.4.1.	Composição	573	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS TIPO OCTOGONAL (R1-PARE), INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO.	UNIDADE	1,00	543,66	BDI 1	657,83	657,83	RA
1.4.2.	Composição	574	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA (DUAS POR SUPORTE), TAMANHO 45X25CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO.	UNIDADE	1,00	474,28	BDI 1	573,88	573,88	RA
2.			**PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIZ DALMOLIN**					**-**	**30.591,70**	
2.1.			**Drenagem**					**-**	**2.440,51**	
2.1.1.	Composição	592	CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO, 0,60mx0,60m INTERNO, ALTURA ATÉ 1,50M, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO INTEIRO, REBOCADA INTERNAMENTE, TAMPA GRADEADA COM BARRA CHATA 5/16"x2" (GRADE 0,90mx0,90m), GRADE PINTADA NA COR PRETA.	UNID	1,00	2.016,95	BDI 1	2.440,51	2.440,51	RA
2.2.			**Pavimentação da via**					**-**	**26.261,65**	
2.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	73,00	44,74	BDI 1	54,14	3.952,22	RA
2.2.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	73,00	1,38	BDI 1	1,67	121,91	RA
2.2.3.	Composição	603	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), EXCETO TERRAPLANAGEM E COMPACTAÇÃO.	M2	288,00	63,67	BDI 1	77,04	22.187,52	RA
2.3.			**Sinalização**					**-**	**1.889,54**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Clovis Alberto Montagner	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	07-22 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS	Faxinal do Soturno / RS	21,00%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS									**100.941,02**	
2.3.1.	Composição	573	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS TIPO OCTOGONAL (R1-PARE), INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO.	UNIDADE	1,00	543,66	BDI 1	657,83	657,83	RA
2.3.2.	Composição	602	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS TIPO "RUA SEM SAÍDA" (A-45), INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO.	UNIDADE	1,00	543,66	BDI 1	657,83	657,83	RA
2.3.3.	Composição	574	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA (DUAS POR SUPORTE), TAMANHO 45X25CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO.	UNIDADE	1,00	474,28	BDI 1	573,88	573,88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Faxinal do Soturno / RS
Local

segunda-feira, 19 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU: 202.735
ART/RRT: 12136962

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2022.09.19 14:20:30 -03'00'

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2022.09.19 13:49:40 -03'00'