Quadro de Composições

	COMPOSIÇÃO	**606**	**PORTA DE ENTRADA COM VIDRO TEMPERADO 10mm, COM DUAS PORTAS DE ABRIR (DE GIRO) E DUAS FIXAS, DOIS PUXADORES DE 1,00m CADA FOLHA DE ABRIR E FECHADURA CILINDRICA - 4,00m x 2,65m = 10,60M².(COMPOSIÇÃO 102182 ADAPTADA)**	**UNID**		**4.728,23**	**4.764,97**
	SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	4	171,73	171,73
	SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	10,6	290,00	290,00
	SINAPI-I	38168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	4	164,14	164,14
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,98	18,39	20,54
	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2	20,00	22,39

	COMPOSIÇÃO	**607**	**CALHA EM ALVENARIA REBOCADA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE, LARGURA 30CM, ALTURA 25CM, COM SAÍDA D'ÁGUA NAS DUAS EXTREMIDADES, COM DUTO PVC DE 100MM, E TAMBÉM COM DOIS LADRÃO D'ÁGUA NA PLATIBANDA COM DUTO PVC 75MM.**	**M**		**141,43**	**152,41**
	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,5	126,72	135,79
	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	0,5	37,87	40,99
	SINAPI-I	140	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	KG	1	18,56	18,56
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,39	20,54
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,19	24,93

	COMPOSIÇÃO	**597**	**FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO DE 1,00M, VOLUME 1825L, INSTALADA, INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO.**	**UNID**		**1.598,74**	**1.624,52**
	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	3,6	15,83	16,64
	SINAPI-I	43443	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1	297,33	297,33
	SINAPI-I	12547	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	4	215,81	215,81
	SINAPI-I	41614	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M	UN	1	149,13	149,13
	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	2	18,32	18,32
	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,64	29,27	32,48
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	18,39	20,54
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	22,19	24,93

	COMPOSIÇÃO	598	FILTRO ANAERÓBIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO DE 1,00M, VOLUME 1200L, INSTALADO, INCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UNID		1.382,36	1.403,97
	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	3,2	15,83	16,64
	SINAPI-I	43443	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	1	297,33	297,33
	SINAPI-I	12547	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	3	215,81	215,81
	SINAPI-I	41614	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M	UN	1	149,13	149,13
	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	2	18,32	18,32
	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3	63,46	63,46
	SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3	63,80	63,80
	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,54	29,27	32,48
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	18,39	20,54
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,19	24,93

	COMPOSIÇÃO	608	BANCADA GRANITO CINZA 200 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. SINAPI 93441 ADAPTADA.	UNID		1.953,17	1.975,03
	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	12,46	13,03
	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	720,17	726,34
	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	727,71	739,81
	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	122,59	123,02
	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	370,24	372,83

	COMPOSIÇÃO	**232**	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**	**M2**		**2,00**	**2,20**
	SINAPI-I	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,02	18,07	18,07
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065	18,39	20,54
	sinapi	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1	0,45	0,51

06/12/2022

Data

Responsável Técnico: Paulo Pio Soldera
CREA/CAU: RS 081383