ANEXO V

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Clovis Alberto Montagner	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	03-23 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS	Faxinal do Soturno / RS	21,01%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS									**410.687,99**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS**					**-**	**410.687,99**	
1.1.			**Serviços iniciais**					**-**	**958,41**	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	275,00	BDI 1	332,78	958,41	RA
1.2.			**Pavimentação da Via**					**-**	**238.932,08**	
1.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	702,15	41,01	BDI 1	49,63	34.847,70	RA
1.2.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	702,15	1,47	BDI 1	1,78	1.249,83	RA
1.2.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.543,38	1,13	BDI 1	1,37	3.484,43	RA
1.2.4.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.543,38	64,77	BDI 1	78,38	199.350,12	RA
1.3.			**Pavimentação dos Acessos**					**-**	**9.033,12**	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	41,40	41,01	BDI 1	49,63	2.054,68	RA
1.3.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	41,40	1,47	BDI 1	1,78	73,69	RA
1.3.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	86,58	1,13	BDI 1	1,37	118,61	RA
1.3.4.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	86,58	64,77	BDI 1	78,38	6.786,14	RA
1.4.			**Pavimentação do passeio**					**-**	**46.445,03**	
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	317,70	41,01	BDI 1	49,63	15.767,45	RA
1.4.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	317,70	1,47	BDI 1	1,78	565,51	RA
1.4.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	472,05	1,13	BDI 1	1,37	646,71	RA
1.4.4.	SINAPI	92403	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	472,05	51,58	BDI 1	62,42	29.465,36	RA
1.5.			**Muro e Cercamento**					**-**	**103.127,26**	
1.5.1.	Composição	618	PILARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEÇÃO 15x15cm, ALTURA 3,00m, PARA CERCA, ESPAÇADOS APROXIMADAMENTE A CADA 3,00m, INCLUSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - SINAPI 98522 ADAPTADA.	UNIDADE	98,00	297,12	BDI 1	359,54	35.234,92	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Clovis Alberto Montagner	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	03-23 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS	Faxinal do Soturno / RS	21,01%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS									**410.687,99**	
1.5.2.	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	298,50	99,32	BDI 1	120,19	35.876,72	RA
1.5.3.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	2,99	369,45	BDI 1	447,07	1.336,74	RA
1.5.4.	Composição	619	CERCAMENTO COM TELA SOLDADA DE ARAME GALVANIZADO ALTURA 1,50m, FIO MÍNIMO 2,30mm, MALHA 5x15CM, FIXADA SOBRE MURETA DE CONCRETO COM ARAME GALVANIZADO MÍNIMO 03 FIADAS - SINAPI 101188 ADAPTADA.	M	314,70	61,37	BDI 1	74,26	23.369,62	RA
1.5.5.	Composição	620	PILARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEÇÃO 25x25cm, ALTURA 3,00m, PARA PORTÕES, INCLUSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - SINAPI 98522 ADAPTADA.	UNIDADE	6,00	1.006,70	BDI 1	1.218,21	7.309,26	RA
1.6.			**Serviços Diversos**					**-**	**12.192,09**	
1.6.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	420,64	19,32	BDI 1	23,38	9.834,56	RA
1.6.2.	Composição	595	LIMPEZA FINAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	M2	3.102,01	0,63	BDI 1	0,76	2.357,53	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Faxinal do Soturno / RS
Local

quarta-feira, 26 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU: 202.735
ART/RRT: 12527702

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2023.04.26 17:55:58 -03'00'

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2023.04.26 18:00:20 -03'00'