ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO

Quadro de Composições

COMPOSIÇÃO	**618**	**PILARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEÇÃO 15x15cm, ALTURA 3,00m, PARA CERCA, ESPAÇADOS APROXIMADAMENTE A CADA 3,00m, INCLUSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - SINAPI 98522 ADAPTADA.**	**UNIDADE**		**290,78**	**297,12**
COTAÇÃO	32	PILARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15x15CM, H=3,00M	UNIDADE	1	223,00	223,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229	23,00	25,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229	19,09	21,30
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,05	410,76	424,65

COMPOSIÇÃO	**619**	**CERCAMENTO COM TELA SOLDADA DE ARAME GALVANIZADO ALTURA 1,50m, FIO MÍNIMO 2,30mm, MALHA 5x15CM, FIXADA SOBRE MURETA DE CONCRETO COM ARAME GALVANIZADO MÍNIMO 03 FIADAS - SINAPI 101188 ADAPTADA.**	**M**		**58,72**	**61,37**
COTAÇÃO	34	TELA SOLDADA DE ARAME GALVANIZADO FIO MÍNIMO 2,30mm, MALHA 5x15CM, ALTURA 1,50m.	M	1	34,72	34,72
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,078	22,98	22,98
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,528	23,00	25,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,528	19,09	21,30

COMPOSIÇÃO	**620**	**PILARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEÇÃO 25x25cm, ALTURA 3,00m, PARA PORTÕES, INCLUSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - SINAPI 98522 ADAPTADA.**	**UNIDADE**		**993,54**	**1.006,70**
COTAÇÃO	33	PILARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEÇÃO 25x25CM, H=3,00M, PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO	UNIDADE	1	730,00	730,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229	23,00	25,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229	19,09	21,30
SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,25	865,17	895,25

COMPOSIÇÃO	**595**	**LIMPEZA FINAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO**	**M2**		**0,57**	**0,63**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	19,09	21,30

26/04/2023

Data

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001

Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2023.04.26 17:54:59 -03'00'

Responsável Técnico:	Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU:	RS 202.735