RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO 15/2023
(objeto e data de abertura)

Fica retificado o edital supra, **para retirar a exigência** de "certificação da Federação Gaúcha de Futebol", constante na descrição dos itens.

Deste modo, leia-se:

Item	**Qtde.**	**Unid.**	**Descrição**	**Valor Máximo Unit.(R$)**	**Valor Máximo Total (R$)**
01	588,40	M²	Aquisição e instalação de rede de proteção para a quadra esportiva do Ginásio de Santos Anjos incluindo fornecimento de todo o material. A metragem da rede a ser colocada na frente, fundos e laterais da quadra é 588,40 m² com as seguintes dimensões aproximadas: na frente e fundos largura de 20,80m, altura de 5m nas extremidades (até a tesoura) e 10,00m no centro (até a cumeeira),em formato trapezoidal acompanhando a tesoura; na lateral onde está a arquibancada o comprimento é de 33,80m e altura de 5,00m e na lateral onde existe parede com janelas a altura é de 3,00m e o comprimento de 35,80m.	43,20	25.421,00

			A rede deverá ser em fio 4,0 mm, poliéster na cor branca, malha entre 12cm x 12xm e 13cm x 13cm. **Observação:** cabe à contratada fazer a retirada da rede existente (onde necessário) e colocação da rede nova. Integram o objeto os materiais a serem utilizados, a mão de obra, equipamentos, ferramentas, utensílios, transporte, salários, impostos,despesas administrativas em geral, deslocamentos, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros e, ainda, cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária impõe ao empregador, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do Município de Faxinal do Soturno-RS.		
02	12,40	M²	Aquisição e instalação de rede de proteção para as goleiras da quadra esportiva do Ginásio de Santos Anjos incluindo fornecimento de todo o material. A metragem da rede a ser colocada em cada goleira é de 6,20m², totalizando 12,40m² em ambas. A rede deverá ser em fio 6,0 mm,	50,28	623,50

			poliéster na cor branca, malha entre 12cm x 12xm e 13cm x 13cm.		
03	23,10	M²	Aquisição e instalação de rede de proteção para as goleiras da quadra esportiva de areia da vila Verde Teto, incluindo fornecimento de todo o material. A metragem da rede a ser colocada em cada goleira é de 11,55m², totalizando 23,10m² em ambas. A rede deverá ser em fio 6,0 mm, poliéster na cor branca, malha entre 12cm x 12xm e 13cm x 13cm.	30,14	696,25

As presentes alterações se refletem no Anexo I – Termo de Referência.

Fica alterada a data de abertura do presente Pregão para o dia 15/06/2023, às 08h31min.

Todas as demais condições do edital e seus anexos permanecem inalteradas.

Faxinal do Soturno, 26 de maio de 2023.

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal