ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

MEMORIAL DE CÁLCULOS
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS

Placa de obra

2,40m x 1,20m = **2,88m²**

Pavimentação da via com bloco intertravado espessura 8,0cm, assentado e rejuntado com pó de pedra

- Meio fio com pintura

346,20m + 341,15m +7,50m +9,05m = **703,90m**

- Regularização e compactação do solo

(341,15m + 346,20m)/2 x 7,50m largura = **2.577,56m²**

- Execução da via e compactação

(341,15m + 346,20m)/2 x 7,50m largura = **2.577,56m²**

Serviços diversos

Limpeza final de obra

2.577,56 m²

Faxinal do Soturno, 01 de junho de 2023.

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2023.06.01 10:31:18 -03'00'

Carlos Augusto Pretzel
Eng. Civil - CREA/RS 202.735
Setor de Engenharia

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2023.06.01 10:35:31 -03'00'

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal