ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

MEMORIAL DE CÁLCULOS
PAVIMENTAÇÃO DA RUA VITORINO ROGGIA

Placa de obra 2,40m x 1,20m = **2,88m²**

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50m, em solo de primeira categoria (1m de altura x 1m de largura x 56,00m comprimento) = **56,00m³**

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (1m de altura x 0,6m de largura x 56,00m comprimento) = **33,60m³**

Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe ponta e bolsa, Ø 400mm = **54,00m**

Bocas de lobo = **02 unidades com grelha metálica em barra chata**

Meio fio

110m + 8m + 8m + 8m + 5m + 5m + 5m + 5m + 86m + 5m +5m + 11m = **261,00m**

Caiação (pintura de meio-fio) = **204,00m**

Execução da via

110,00m x 6,00m largura + 11,00m x 2,00m + 11,00m x 7,00m= **759,00m²**

Placa nome de Rua = **02 unidades**

Placa de Pare = **02 unidades**

Faxinal do Soturno, 02 de Agosto de 2023.

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2023.08.02 17:34:27 -03'00'

Carlos Augusto Pretzel
Eng. Civil - CREA/RS 202.735
Setor de Engenharia

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2023.08.03 16:55:00 -03'00'

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal