ANEXO V

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO

PROJETO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO

LEGENDA:
- DEMOLIR
- CONSTRUIR
- EXISTENTE

ALAMEDA DO SANTUÁRIO

27,85

Portão de correr para acesso de veículos
3,00mx 1,50m

Estacionamento em pedra britada (espessura 15cm)
Fazer limpeza do terreno antes de colocar a brita.

15,60

4,00

Mureta frontal em alvenaria de tijolo maciço.
Altura: 0,40m - Chapisco, emboço, reboco, fundo selador e tinta acrílica.
Mourões em concreto.
Tela em aço galvanizado quadrada.

Execução de passeio público em concreto alisado - e=8cm - Juntas de dilatação a cada 2,00m.

Patamar de Rampa
Largura long.:1,00m

Patamar de rampa
Larg. long.:1,30
Nível: -0,10m

Trecho de rampa -Inclinação: 10,83%
Largura:1,30m - Comprimento 3,38m
Desnível: 0,40m

Contramão 2 alturas em tubo de aço galvanizado

Portão para acesso de pedestres
1,00mx 1,50m

Novo contrapiso em rampa
Revestir com piso cerâmico - piso necessita escuro aceita da FISCALIZAÇÃO
Desnível: 0,10m

Nova Entrada de Energia Elétrica
Trifásica- Padrão Nova Palma Energia

VARANDA
Remover telhas de fibrocimento.
Remover estrutura do telhado existente e forro.
Remover pilares de concreto, calhas, etc.

SALA 01
A: 13,93 m²
Piso Parquet

PALCO
A:5,82 m²
Piso Parquet

COZINHA
A: 10,75 m²
Piso cerâmico

DESPENSA
A: 9,61 m²
Piso cerâmico

ACESSO LATERAL
A: 9,32 m²
Piso cerâmico

GARAGEM
A: 49,13 m²
Piso cerâmico

HALL
A: 5,25 m²
Piso Parquet

Demolir- deixar vão livre

CIRCULAÇÃO
A: 17,89 m²
Piso Parquet

Deixar no mesmo nível da circulação.
Contrapiso 10cm.
Revestir com piso cerâmico.

HALL LATERAL
A: 3,50 m²

Porta a substituir (trocar para 0,90x2,10)

LAVABO
A: 2,87 m²

SALA 09
A: 10,45 m²
Piso cerâmico

SALA 10
A: 11,97 m²
Piso cerâmico

SALA 07
A: 16,83 m²
Piso cerâmico

SALA 08
A: 10,90 m²
Piso cerâmico

SALA 02
A: 8,16 m²
Piso Parquet

SALA 03
A: 12,45 m²
Piso Parquet

SALA 04
A: 11,77 m²
Piso Parquet

SALA 05
A: 13,38 m²
Piso Parquet

Porta a substituir (manter vão)

Remoção de divisória leve

Porta a substituir (trocar para 0,70x2,10)

BANHEIRO
A: 3,58 m²

Banheiro SALA 05
Remover azulejo,piso cerâmico e louças sanitárias.
Nivelar contrapiso com a sala 05 ao lado.
Baixar ponto de água para bacia sanitária com caixa acoplada (0,20m do piso acabado).
Deslocar ponto de água e esgoto do lavatório conforme nova localização.
Remover porta, abrir vão na parede e instalar nova porta de 0,70x2,10.
Instalar novo azulejo, piso cerâmico, louças e acessórios.

BANHEIRO PCD
Remover piso cerâmico e louças sanitárias.
Nivelar contrapiso com a circulação (não deixar degraus);
Baixar ponto de água para bacia sanitária com caixa acoplada (0,20m do piso acabado).
Remover azulejo cerâmico 0,80m x3,00m (onde vai descer cano água).
Remover porta, abrir vão na parede e instalar nova porta de 0,90x2,10 (abrir para fora).
Instalar novo piso cerâmico, azulejo,louças, acessórios e barras de apoio.

Rama em concreto alisado até encontro nível da calçada
Largura:1,00m
Comprimento:7,00m
Espessura concreto: 8cm

Portão de acesso para pedestres
Dimensões:1,00mx1,50m

Degrau de acesso

2,00 | 5,80 | 2,10 | 2,10

7,00

Mureta frontal em alvenaria de tijolo maciço.
Altura: 0,40m - Chapisco, emboço, reboco, fundo selador e tinta acrílica.
Mourões em concreto.
Tela em aço galvanizado quadrada.

Detalhamento corrimão

b) Em rampas

Detalhamento instalação barra de apoio banheiro PCD

Dimensões em metros

a) Vista lateral direita | b) Vista frontal | c) Vista lateral esquerda

Passeio Público Existente

01 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO/ REFORMA TÉRREO
ESCALA: 1/125

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2023.09.15 17:17:04 -03'00'

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2023.09.15 17:22:54 -03'00'

* "AS ALTERAÇÕES DO PROJETO OU PLANO ORIGINAL SÓ PODERÃO SER FEITAS PELO PROFISSIONAL QUE O TENHA ELABORADO." (* LEI FEDERAL 5194, DE 29 DE JUNHO DE 1973, ARTIGO 18)	ÁREA TOTAL: 429,81m²	DATA: 08/2023	LOCAL: RUA 7 DE SETEMBRO, ESQUINA C/ ALAMEDA DO SANTUÁRIO, CENTRO, FAXINAL DO SOTURNO/RS	PRANCHA: 03/06	RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL CARLOS AUGUSTO PRETZEL CREA/RS: 202.735	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO PREFEITO: SR. CLÓVIS ALBERTO MONTAGNER