ANEXO XIV

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO	0	1090269-46	MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	1090269-46	MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS Nº	Agrupador de Eventos	Frente 01	Frente 02	Frente 03	Frente 04	Frente 05					
						FRENTES DE OBRA:	1	2	3	4	5	6				
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO						**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**15.083,91**	**54.224,43**	**78.408,89**	**62.457,74**	**84.141,75**					
1.	**Km4+00m ao Km 4+364,80m - Total Extensão de 364,80m**		**-**													
1.1.	Serviços iniciais		-													
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50	4,50	2.Ser	*Serviços Iniciais*	4,50									
1.1.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	4,00	4	2.Ser	*Serviços Iniciais*	4,00									
1.1.3.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	2,00	2	2.Ser	*Serviços Iniciais*	2,00									
1.2.	Administração Local		-													
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	1	3.Adı	*Administração Local*	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20					
1.3.	Drenagem		-													
1.3.1.	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 03/2016	H	35,00	35	4.Dre	*Drenagem*	10,00	10,00	10,00	5,00						
1.3.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	59,40	59,4	4.Dre	*Drenagem*	29,40		30,00							
1.3.3.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF 08/2023	M3	34,40	34,4	4.Dre	*Drenagem*	14,40		20,00							
1.3.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3	2,58	2,58	4.Dre	*Drenagem*	2,58									
1.3.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	16,00	16	4.Dre	*Drenagem*	16,00									
1.3.6.	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF 07/2021	UN	1,00	1	4.Dre	*Drenagem*			1,00							
1.3.7.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	18,00	18	4.Dre	*Drenagem*			18,00							
1.3.8.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	7,64	7,64	4.Dre	*Drenagem*				7,64						
1.3.9.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF 12/2020	UN	5,00	5	4.Dre	*Drenagem*					5,00					
1.4.	Pavimentação da Via		-													
1.4.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	607,00	607	5.Pav	*Pavimentação da via*		100,00	200,00	150,00	157,00					
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	42,00	42	5.Pav	*Pavimentação da via*					42,00					
1.4.3.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA. COMP.REF.:101167	M2	2.182,80	2182,8	5.Pav	*Pavimentação da via*		545,70	545,70	545,70	545,70					
1.4.4.	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	M3	2,95	2,95	5.Pav	*Pavimentação da via*					2,95					
1.5.	Sinalização viária		-													
1.5.1.	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 45 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO (MB 072020)	UNID	6,00	6	6.Sin	*Sinalização Viária*					6,00					
1.5.2.	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 40 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO (MB 072020)	UNID	6,00	6	6.Sin	*Sinalização Viária*					6,00					
1.6.	Limpeza de obra		-													
1.6.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	M2	2.182,80	2182,8	7.Lim	*Limpeza da obra*					2.182,80					

Faxinal do Soturno / RS
Local

segunda-feira, 27 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: KELLI MANFIO
CREA/CAU: RS 230615
ART/RRT: 13047148

Responsável Técnico
Nome: KELLI MANFIO
CREA/CAU: RS 230615
ART/RRT: 13047148

KELLI MANFIO:03408640017

Assinado digitalmente por KELLI MANFIO:03408640017
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=29803902000148, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=KELLI MANFIO:03408640017
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.27 13:50:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2