I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Clovis Alberto Montagner	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-24 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS	Faxinal do Soturno / RS	21,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS									**257.278,62**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADELINO DALMOLIN**					**-**	**174.173,84**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**1.076,83**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	309,01	BDI 1	373,90	1.076,83	RA
1.2.			**DRENAGEM**					**-**	**15.636,03**	
1.2.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	22,00	7,90	BDI 1	9,56	210,32	RA
1.2.2.	SINAPI	92820	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	22,00	28,41	BDI 1	34,38	756,36	RA
1.2.3.	SINAPI-I	40334	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	22,00	103,50	BDI 1	125,24	2.755,28	RA
1.2.4.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	10,78	14,22	BDI 1	17,21	185,52	RA
1.2.5.	Composição	592	CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO, 0,60mx0,60m INTERNO, ALTURA ATÉ 1,50M, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO INTEIRO, REBOCADA INTERNAMENTE, TAMPA GRADEADA COM BARRA CHATA 5/16"x2" (GRADE 0,90mx0,90m), GRADE PINTADA NA COR PRETA.	UNID	5,00	1.938,60	BDI 1	2.345,71	11.728,55	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**155.011,60**	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	318,00	43,07	BDI 1	52,11	16.570,98	RA
1.3.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	278,00	1,56	BDI 1	1,89	525,42	RA
1.3.3.	Composição	638	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA.	M2	1.413,50	80,64	BDI 1	97,57	137.915,20	RA
1.4.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**1.304,44**	
1.4.1.	Composição	573	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS TIPO OCTOGONAL (R1-PARE), INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO.	UNIDADE	1,00	388,23	BDI 1	469,76	469,76	RA
1.4.2.	Composição	574	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DE IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA (DUAS POR SUPORTE), TAMANHO 45X25CM, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO E BASE DE CONCRETO.	UNIDADE	2,00	344,91	BDI 1	417,34	834,68	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Clovis Alberto Montagner	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	06-24 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS	Faxinal do Soturno / RS	21,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS									**257.278,62**	
1.5.			**LIMPEZA FINAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**1.144,94**	
1.5.1.	Composição	595	LIMPEZA FINAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	M2	1.413,50	0,67	BDI 1	0,81	1.144,94	RA
2.			**PAVIMENTAÇÃO DA RUA OLIVO ELIAS DALMOLIN**					**-**	**83.104,78**	
2.1.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**82.310,17**	
2.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	180,00	47,86	BDI 1	57,91	10.423,80	RA
2.1.2.	Composição	637	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR (EXCETO FORNECIMENTO DAS PEDRAS), ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA.	M2	500,00	40,69	BDI 1	49,23	24.615,00	RA
2.1.3.	Composição	638	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA (3CM), INCLUSO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA.	M2	481,00	80,64	BDI 1	97,57	46.931,17	RA
2.1.4.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	180,00	1,56	BDI 1	1,89	340,20	RA
2.2.			**LIMPEZA FINAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**794,61**	
2.2.1.	Composição	595	LIMPEZA FINAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	M2	981,00	0,67	BDI 1	0,81	794,61	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Faxinal do Soturno / RS
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: MIRELA SCHRAMM TONETTO
CREA/CAU: Engº Civil CREA RS 220050
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
MIRELA SCHRAMM TONETTO
Data: 05/09/2024 10:07:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br