CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREF. MUNICIPAL	REQUALIFICAÇÃO URBANA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-23 (N DES.)	0	JARI/RS	23,08%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
0									**1.056.432,45**	
1.			**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CBUQ E SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**1.056.432,45**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**1.090,78**	
1.1.1.	SINAPI	COMP01	PLACA DE OBRA	M²	2,50	354,49	BDI 1	436,31	1.090,78	RA
1.2.			**PAVIMENTAÇÃO CBUQ**					**-**	**1.027.222,56**	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7.255,90	1,85	BDI 1	2,28	16.543,45	RA
1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	362,79	2,35	BDI 1	2,89	1.048,46	RA
1.2.3.	SINAPI	COMP02	COMPOSIÇÃO IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM30	M²	7.255,90	1,53	BDI 1	1,88	13.641,09	RA
1.2.4.	SINAPI	COMP03	COMPOSIÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	7.255,90	2,46	BDI 1	3,03	21.985,38	RA
1.2.5.	SINAPI	COMP04	COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA B CAP 50/70	M³	362,79	1.477,00	BDI 1	1.817,89	659.512,31	RA
1.2.6.	SINAPI	COMP03	COMPOSIÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	7.255,90	2,46	BDI 1	3,03	21.985,38	RA
1.2.7.	SINAPI	COMP05	COMPOSIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE REPERFILAMENTO-EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	217,67	75,57	BDI 1	93,01	20.245,49	RA
1.2.8.	SINAPI	COMP11	(Código não identificado nas referências)	-	556,10	397,78	BDI 1	489,59	272.261,00	RA
1.3.			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					**-**	**5.723,55**	
1.3.1.	SINAPI	COMP06	EXECUÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA	M²	96,00	19,75	BDI 1	24,31	2.333,76	RA
1.3.2.	SINAPI	COMP06	EXECUÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA	M²	139,44	19,75	BDI 1	24,31	3.389,79	RA
1.4.			**SINALIZAÇÃO VERTICAL**					**-**	**22.395,56**	
1.4.1.	SINAPI	COMP07	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA INSTALADA EM TUDO BE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50,2'', E=3,00MM, ND 2'', PESO 4,40KG/M (NBR 5580). COM BLOCO DE CONCRETO 30X30X40 CM E CONCRETAGEM COM CONCRETO 20MPA	UN	12,00	492,00	BDI 1	605,55	7.266,60	RA
1.4.2.	SINAPI	COMP08	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLEXIVA, E=2MM R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA)- INSTALADA EM TUDO BE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50,2'', E=3,00MM, ND 2'', PESO 4,40KG/M (NBR 5580). COM BLOCO DE CONCRETO 30X30X40 CM E CONCRETAGEM COM CONCRETO 20MPA	UN	8,00	730,00	BDI 1	898,48	7.187,84	RA
1.4.3.	SINAPI	COMP09	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLEXIVA, E=2MM R-4a E R-4b (proibida conversão a esquerda/direita)- INSTALADA EM TUDO BE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50,2'', E=3,00MM, ND 2'', PESO 4,40KG/M (NBR 5580). COM BLOCO DE CONCRETO 30X30X40 CM E CONCRETAGEM COM CONCRETO 20MPA	UN	2,00	622,00	BDI 1	765,56	1.531,12	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREF. MUNICIPAL	REQUALIFICAÇÃO URBANA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	04-23 (N DES.)	0	JARI/RS	23,08%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
0									**1.056.432,45**	
1.4.4.	SINAPI	COMP10	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLEXIVA, E=2MM A-32b, A-33b, A-18a, A-18b (PASSAGEM SINALIZADA PEDESTRES)- INSTALADA EM TUDO BE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50,2", E=3,00MM, ND 2", PESO 4,40KG/M (NBR 5580). COM BLOCO DE CONCRETO 30X30X40 CM E CONCRETAGEM COM CONCRETO 20MPA	UN	8,00	651,00	BDI 1	801,25	6.410,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JARI/RS
Local

quarta-feira, 14 de junho de 2023
Data

ALESSANDRA ANDRESSA BLUM SERVICOS DE ARQUITETURA :39519296000197
Assinado de forma digital por ALESSANDRA ANDRESSA BLUM SERVICOS DE ARQUITETURA :39519296000197
Dados: 2023.06.14 17:07:31 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ALESSANDRA ANDRESSA BLUM
CREA/CAU: A184470-9
ART/RRT: 13144444